

凌云县逻楼镇陇溜小学校舍建设立项建议书

一、概况

逻楼镇山逻村是逻楼镇镇政府所在地，属纯石山地区，石头多耕地少，有 20 个村民小组，620 户人家，总人口 2923 人，其中壮族 750 人，汉族 1150 人，背陇瑶族 1023 人。耕地面积 841 亩，人均口粮 134.8 公斤，人均纯收入 1013 元。该村的经济收入全靠小商品交易，镇政府所在地及周边村民的经济、文化基础都比较好，收入也比较高，但居住在高山上的背陇瑶的经济、交通、文化都比较落后，收入很低，人均纯收入不足 500 元，温饱还不能解决，陇溜屯是全村最贫穷的地方，也是全村最偏僻的村屯，居住着 45 户背陇瑶族人家 310 人，村民的住房又小又简陋，夏不能挡风雨，冬不能御寒。距镇政府所在地 15 公里，与凤山县平乐乡谋爱村交界，交通不便，村民来往的都是高山上的羊肠小道，有走钢丝绳的惊险。文化也很落后，到目前为止只有 1 个高中生。

二、教育现状

陇溜小学现有 3 个开间 84 平方米的石瓦结构校舍，两头山墙出现裂缝，檩条、瓦角腐烂。课桌椅简陋，没有教学仪器、图书和活动场地。有适龄儿童 55 人，现开设一、二年级二级复式教学班，有教师 1 人，在校学生 27 人，女生 10 人。三年级以上学生都到汤洞小学或镇中心小学读书。到汤洞小学是走读，到镇中心小学是内宿内膳。

三、项目建设的必要性

陇溜小学是一个纯背陇瑶族教学点，距汤洞小学 7 公里，距逻小 15 公里。一、二年级的小学生到汤洞读书走不了，到镇中心小学读书生活无法自理。如果该学校垮了的话，当地儿童将面临失学。少数民族的落后面貌将无法改变。

四、建设规模及投资概算

拟建一栋 84 平方米一层砖混结构校舍，配备一个教室和一个教师宿舍兼办公室，总计需要资金 52385 元，不含运输费用，由当地群众投工投劳负责运输；若建一个水泥面乒乓球台，约需 400 元；若要建运动场，必须先砌一道长约 24 米、高约 4 米的护墙，需 6594 元，另由群众投工投劳填方（约 900 方）；若将运动场铺上水泥地面，则需 5280 元。

五、项目实施与管理

项目的实施与管理均由教科局组织实施，镇中心校负责监督施工单位。

六、项目实施后效益目标分析

项目建成后，可消除陇溜小学的危房，为师生创设一个安全的教学环境，对提高少数民族人口素质、发展经济起促进作用。



凌云县教育和科技局

二〇〇六年二月二十六日

附：

造价预算：

一、土建造价：建筑面积 84 平方米

1、挖填土方：150 立方米 × 单价 10 元 = 1500 元

2、粗砂：50 立方米 × 单价 60 元 = 3000 元

3、细砂：100 立方米 × 单价 60 元 = 6000 元

4、砖：2000 块 × 单价 1.5 元 = 3000 元

5、钢筋：1.8 吨 × 单价 4400 元 = 7920 元

6、石灰：1000 元

7、木门窗：28 平方米 × 单价 120 元 = 3360 元

8、模板：120 平方米 × 单价 15 元 = 1800 元

9、顶木：180 根 × 单价 6 元 = 1080 元

10、水泥：15 吨 × 单价 360 元 = 5400 元

11、手工：84 平方米 × 单价 75 元 = 6300 元

12、双飞粉：40 包 × 单价 10 元 = 400 元

13、涂料：10 桶 × 单价 130 元 = 1300 元

14、平整地基及不可预见费用：4106 元 (按 10% 预留)

小计 45166 元

13、税费：45166 × 5.7% = 2574 元

合计总价：47740 元。

二、浆砌教室前面护墙长 24 米 × 高 4 米 × 厚 0.8 米 = 76.8 立方

米

1、共需片石 76.8M³ × 1.3 倍 = 100 立方米 × 15 元/平方米 = 1500

元

2、砂：33 立方米 × 60 元/立方米 = 1980 元；

3、水泥 99 包 × 18 元/包 = 1782 元

4、人工：39 个 × 25 元/个工日 = 975 元

5、税 (1500 + 1980 + 1782 + 975) × 5.7% = 356 元

合计：6594 元

三、打水泥地板：按每平方米 22 元计约需 5280 元。

1、规格为 10 cm 厚水泥面。

2、每平方米需砂 1 × 1 × 0.1 × 1.3 倍 = 0.13 方 × 60 = 7.8 元；

3、水泥按每方砂 6 包 (强度 C20)：0.13 × 6 × 18 = 14.04 元

4、小计 21.84 元，另角石垫层及手工由群众义务投工解决。

四、建乒乓球台一个，400 元.

五、课桌椅 15 套，每套 80 元，共 1200 元

六、升旗台：800 元

七、卫生间 2400 元

八、三通一平 4000 元

总合计：6.8414 元